

《公路建设工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820—2018)勘误表

(2021 年 4 月)

页码	位置	误	正
6	图 2.5.1	/	“行车干扰施工增加费”和“工地转移费”间插入“施工辅助费”
8	表 3.1.2-1	毛质量系数 (%)	毛质量系数
10	3.1.3 条第 1 款	设备购置费按本办法附录 C 规定的费率,以定额建筑安装工程费为基数进行计算。	设备购置费按本办法附录 C 规定的费率,以定额建筑安装工程费(不含专项费用及本身)为基数进行计算。
17	3.1.6	2) 高原地区施工单位的辅助生产,可按高原地区施工增加费费率,以定额人工费与施工机械费之和为基数计算……	2) 高原地区施工单位的辅助生产,可按高原地区施工增加费费率,以定额人工费与定额施工机械费之和为基数计算……
	3.1.7	工程排污费:施工现场按规定缴纳的排污费用。	删除倒数第三行全部“工程排污费:施工现场按规定缴纳的排污费用。”
		税金:企业按规定缴纳的……土地使用税、印花税等。	税金:企业按规定缴纳的……土地使用税、印花税、环境保护税等。
21	3.1.11 条第 2 款	安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算……	安全生产费按建筑安装工程费(不含安全生产费本身)乘以安全生产费费率计算……
22	3.2.4	拆迁补偿费指被征用或占用土地地上、地下的房屋及附属构筑物…及迁建补偿费,拆迁管理费等。	拆迁补偿费指被征用或占用土地地上、地下的房屋及附属构筑物…及迁建补偿费等。
26	表 3.3.2-4	$448.95+(800000-600000)\times 0.051\%=550.95$	$448.95+(1000000-800000)\times 0.051\%=550.95$
		$550.95+(800000-600000)\times 0.050\%=650.95$	$550.95+(1200000-1000000)\times 0.050\%=650.95$

页码	位置	误	正
27	续表 3.3.2-5	单洞	—
31	表 3.6.1 施工场地建设费	[(一) + (五) + (六) + (七) + (八) + (九)] × 累进费率	[(一) + (二) × 40% + (五) + (六) + (七) + (八) + (九)] × 累进费率
62	续表 B.0.1-1	分项编号 106060103	删除此行
65	续表 B.0.1-1	分项编号 310	删除此行
87	陕西省	/	“冬一区 I” 对应的地区、市、自治区、盟（县）中增加“杨凌区”
91	四川省	/	“I 区 4 个月” 中删除凉山自治州的“会理县”
104	条文说明 3.1.1	定额建筑安装工程费是取费基数，包括定额直接费、定额设备购置费……	定额建筑安装工程费是取费基数，包括定额直接费、定额设备购置费的 40%……
		定额设备购置费均按……中规定的设备基价计算费用的 40%，即设备数量乘以设备基价计算费用的 40%。	定额设备购置费均按……中规定的设备基价计算的费用，即设备数量乘以设备基价计算的费用。